

1.3. CPV 45233220-7. Obramowanie chodników oraz schodów wraz z nawierzchnią

1. Budowa promenady wokół jeziora Górznieńskiego w ciągu ul. Bożogrobców -schody-ul. Leśna (od skrz. z ul. Freta - do zjazdu na dz. nr180/4-bm nr 13)

1.1. CPV 45233220-7. Przebudowa istniejącej nawierzchni -roboty towarzyszące

1.2. CPV 45233220-7. Nawierzchnia jezdni wjazdowej na Bożogrobców

1.3. CPV 45233220-7. Obramowanie chodników oraz schodów wraz z nawierzchnią

Zestawienie robocizny

Lp.	Symbol	Nazwa nakładu	Jedn.	Ilość
1	999	Robotnicy razem	r-godz.	1868,41668

Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów

Lp.	Symbol	Nazwa nakładu	Jedn.	Gr.	Ilość
1	13200990	Balustrady i pochwytys stalowe	kg	0	3792
2	13302991	Elektrody	kg	0	14,22
3	1510199	Farby olejne nawierzchniowe	dm3	0	14,22
4	1510299	Farby olejne do gruntowania	dm3	0	16,59
5	1600580	Krusz. kamien. łamane - tłuczeń 31,5 - 63,0 mm zwykle do naw. drog. - niesortowane	mg	0	30,369
6	1601870	Piaski do betonów zwykłych -uszlachetnione	m3	0	41,33859
7	1601899	Piaski do betonów zwykłych	m3	0	30,71975
8	1700310	Cementy portlandzkie zwykle-35 bez dodat.	mg	0	4,46981
9	2222001	Kostki brukowe betonowe grub. 6 cm szare	m2	0	427,686
10	2222011	Kostki brukowe betonowe grub. 8 cm szare	m2	0	109,65
11	2223011	Krawężniki drog.-prostokątne 100x25x12cm betonowe-szare	m	0	27,03
12	2223041	Krawęż. drog.-prostokąt. ścięte 100x30x15cm betonowe -szare	m	0	18,36
13	2223520	Obrzeża trawnikowe betonowe 50-100x20x6cm	m	0	518,16
14	2223540	Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x30x8cm	m	0	300,492
15	2370602	Betony zwykle z krusz. natural. klasy B 10 (mieszanki betonowe)	m3	0	29,6764
16	23808203	Zaprawy cementowe m.80	m3	0	0,237
17	2640721	Deski iglaste obrzynane, kl. III, gr. 19-25mm wymiarowe, nasyczone	m3	0	0,7912
18	3930000	Woda -przemysłowa	m3	0	12,24079
19	3930099	Woda	m3	0	14,2453

Zestawienie sprzętu

Lp.	Symbol	Nazwa nakładu	Jedn.	Ilość
1	11333	Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-godz.	0,7293
2	11612	Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1)	m-godz.	0,25785
3	12111	Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1)	m-godz.	3,69585
4	12113	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-godz.	1,15825
5	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1)	m-godz.	0,8041
6	12411	Walec wibracyjny ciągniony jednoosiowy 0,6 t	m-godz.	4,13515
7	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 t z napędem elektrycznym	m-godz.	4,74
8	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz.	2,37
9	39811	Samochód samowładowczy do 5 t (1)	m-godz.	8,2
10	45110	Wibrator powierzchniowy z nap. elektr.	m-godz.	68,484
11	72111	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-godz.	175,38
12	83111	Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	m-godz.	5,8672

Przedmiar

Inwestycja:	Schody i chodniki -promenada Górzno
Obiekt:	Budowa promenady wokół jeziora Górznieńskiego na odcinku ul.Bożogrobców-ul.Leśna (trasa ciągu pieszojezdnego ze schodami)
Rodzaj robót:	drogowe CPV 45233140-2
Inwestor:	Gmina Gorzno ul.Rynek 1 87-320 Górzno
Wykonawca:	Przetarg wg Ust o Zamówieniach Publicznych

WYKONAWCA

INWESTOR