



ZESTAWIENIE ELEM. KONSTRUKCJI BOISKA

NR	NAZWA BELKI	ILOŚĆ SZTUK X DŁUGOŚĆ ELEM. podana w metrach
1	pal Ø 24cm*	10x11,0; 10x11,5
2	belka drew.-podwalina*	4x7,3; 4x6,8
3	belka drew.-legar*	1x6,8; 17x6,1; 1x4,5; 17x3,4; 34x2,1
4	zastzał drew.*	10x20 4x5,7; 8x4,9
5	ślupki drew.	5x15 128x0,6
6	przewiązka drew.	14x18x20 20 szt.
7	zastzał drew.	10x10 10x0,8
8	dobitka drew.	10x14 20x1,0
9	deskowanie	4x12 powierzchnia 131m <sup>2</sup>

\* elementy drewniane impregnowane metodą ciśnieniowo - próżniową olejem ekologicznym

PRZEDMIOT OPRAC.:	BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA KĄPIELISKU MIEJSKIM W GÓRZNI
OBIEKT:	POMOST KAJAKARZY
PRZEDMIOT RYSUNKU:	UKŁAD DESKOWANIA
ADRES INWESTYCJI:	GÓRZNO - PLAZA MIEJSKA
INWESTOR:	Gmina Górzno ul. Rynek 1, Górzno 87-320
AUTORZY PROJEKTU:	Pracownia Architektoniczna "PLAN" ul. Przemysłowa 5/5, Lidzbark 13-230
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Maciej Kwiatkowski
	Podpis:
	SKALA 1:100
	NR RYS. C-3
	DATA 07.2014