LEGENDA :

Nawierzchnia asfaltowa jezdni gr. 7 cm na podbudowie ze starej nawierzchni asfaltowej	
Nawierzchnia asfaltowa jezdni gr. 7 cm na poszerzeniach z podbudową o gr. 25 cm	
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie gr. 20 cm - zjazdy	
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie gr. 8 cm - chodniki	
Nawierzchnia gr. 7 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na podbudowie -jak poszerzenie jezdni	
Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej dla zebrania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego	
Krawężnik wyniesiony ponad jezdnię +12 cm	
Krawężnik wtopiony w jezdnię	

Oświadczenie projektanta : Treść mapy zgodna z mapą do celów projektowych zarejestrowaną dnia 08 maja 2017r - identyfikator ewidencyjny materiału państwowego geodezyjnego i kartograficznego nr P.0402.2017.715.

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH - Danuta Iwanus
87-300 Brodnica , ul. Nowa 41A , tel. 509 986 365

Obiekt: Remont drogi gminnej	Data	Branża	Skala	Nr. rys.
nr 080753C - ul. Leśna-W km 0+024 - 0+269 , odc. dł. 0,245 km,	04.2017r.	DR	1: 500	1/1

Treść rys. Projekt zagospodarowania przedsięwzięcia : Remont drogi gminnej nr 080753C (dz. nr 28/1, 50 cz. o/Górzno3 , odc. dł. 0,245 km,

Projektant: mgr inż. DANUTA IWANUS Upr.: BP/RN-V/158/TO/83; KUP/BD/0741/01

Projektant sprawdzający: mgr inż. RYSZARD IWANUS Upr.: KUP/0125/POOD/08 KUP/BO/0245/07

Inwestor - Gmina Górzno , ul. Rynek 1, 87-320 Górzno

Stadium PROJEKT BUDOWLANY -PZ