

1.2. CPV 45233120-6. Roboty remontowe w obszarze jezdni -obramowanie ,podbudowa

1. CPV 45233120-6. Etap I- roboty remontowe - ul. Leśna ,w km 0+024 - 0+157, odcinek dł. 0,133km.		
1.1. CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: 0,157 Jedn.: km	
		Cena jednostkowa pozycji
2	KNR-0221-01-12-2 Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów. Koszenie na terenie zadrzewionym. Ilość: 144 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
3	KNR-0221-01-12-3 Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów. Wygrabianie i zebranie w stosy. Ilość: 144 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
4	KNR-0231-08-13-3 Rozebranie krawężników. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 132 Jedn.: m	
		Cena jednostkowa pozycji
5	KNR-0231-08-12-3 Rozebranie ław pod krawężniki. Ławy z betonu. Ilość: 8,9 Jedn.: m3	
		Cena jednostkowa pozycji
6	KNR-0401-01-08-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Ilość: 14,8 Jedn.: m3	
		Cena jednostkowa pozycji
7	KNR-0401-01-08-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km. Ilość: 14,8 Jedn.: m3	
		Cena jednostkowa pozycji

1.1. CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - podsumowanie

Razem element (0,133 km).....
Cena jednostkowa.....

1.2. CPV 45233120-6. Roboty remontowe w obszarze jezdni -obramowanie ,podbudowa		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KSNR-6-01-02-3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 30 cm, kategoria gruntu II-IV.-poszerzenie jezdni z obramowaniem Ilość: 172,9 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji

1.3. CPV 452 33220-7. Nawierzchnia bitumiczna jezdni -jednowarstwowa, wraz z wyprofilowaniem -z mieszanki MMA .

Lp.	Opis	Koszt jedn.
2	KNR-0231-04-01-6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe. Rowki o wymiarach 30x40cm, kategoria gruntu III-IV. Ilość: 39 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
3	KNR-0231-04-02-4 Ława betonowa pod krawężniki z oporem. Ilość: 12,9 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
4	KNR-0231-04-03-3 Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 172 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
5	KNR-0231-01-06-3 Warstwy odcinające. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm.- na poszerzeniu jezdni Ilość: 133 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
6	KSNR-6-01-13-1 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Ilość: 133 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
7	KSNR-6-01-13-5 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Ilość: 133 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	

1.2. CPV 45233120-6. Roboty remontowe w obszarze jezdni -obramowanie ,podbudowa - podsumowanie

Razem element (0,133 km).....
Cena jednostkowa.....

1.3. CPV 452 33220-7. Nawierzchnia bitumiczna jezdni -jednowarstwowa, wraz z wyprofilowaniem -z mieszanki MMA .

Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0231-10-04-6 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum, mechaniczne. Ilość: 1475 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
2	KSNR-6-08-01-8 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gruntu stabilizowanego, betonu lub mas mineralno-bitumicznych. Podbudowa z mas mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość podbudowy 8 cm. Ilość: 73,9 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
3	KSNR-6-10-02-1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2.- lecz skropienie emulsją około 1,2kg/m2	

1.4. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe

Lp.	Opis	Koszt jedn.
	Ilość: 81 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 0,25, S x 0,25.	
	Cena jednostkowa pozycji	
4	KSNR-6-01-08-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa, sposób wbudowania mechaniczny.- warstwa profilowa 75kg/m2	
	Ilość: 6,1 Jedn.: mg	
	Cena jednostkowa pozycji	
5	KSNR-6-10-02-1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2.- lecz skropienie emulsją około 1,2kg/m2	
	Ilość: 717 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 0,25, S x 0,25.	
	Cena jednostkowa pozycji	
6	KSNR-6-01-08-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa, sposób wbudowania mechaniczny.- warstwa profilowa 100kg/m2	
	Ilość: 79,8 Jedn.: mg	
	Cena jednostkowa pozycji	
7	KSNR-6-10-02-1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2.- lecz skropienie emulsją około 0,45kg/m2	
	Ilość: 810 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 0,25, S x 0,25.	
	Cena jednostkowa pozycji	
8	KSNR-6-03-09-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna). Warstwa ścierna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.	
	Ilość: 810 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	

1.3. CPV 452 33220-7. Nawierzchnia bitumiczna jezdni -jednowarstwowa, wraz z wyprofilowaniem -z mieszanki MMA . - podsu

Razem element (0,133 km).....
Cena jednostkowa.....

1.4. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0201-02-11-3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach. Koparki przedsiębiorne o pojemności chwytaka 0.25 m3. Kategoria gruntu I-III.	
	Ilość: 33,9 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
2	KNR-0201-02-35-2 Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3.0 m. Kategorie gruntu III-IV.	
	Ilość: 56,5 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	

2.1. CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Lp.	Opis	Koszt jedn.
3	KNR-0231-14-02-2 Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane - ręcznie, plantowanie. Ilość: 97,8 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
4	KNR-0231-07-06-6 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie. Ilość: 13,1 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		

1.4. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe - podsumowanie

Razem element (0,133 km).....
Cena jednostkowa.....

1. CPV 45233120-6. Etap I- roboty remontowe - ul. Leśna ,w km 0+024 - 0+157, odcinek dł. 0,133km. - podsumowanie

Razem element (0,133 km).....
Cena jednostkowa.....

2. CPV 45233120-6. Etap III- roboty remontowe - ul. Leśna ,w km 0+157 - 0+269, odcinek dł. 0,112 km.**2.1. CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe**

Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: 0,112 Jedn.: km	
Cena jednostkowa pozycji		
2	KNR-0221-01-12-2 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów. Koszenie na terenie zadrzewionym. Ilość: 214,5 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
3	KNR-0221-01-12-3 Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów. Wygrabianie i zebranie w stosy. Ilość: 214,5 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
4	KNR-0221-01-10-9 Karczowanie drzew. Rodzaj drzewa - twarde, średnica pnia 41-65cm. Ilość: 2 Jedn.: sztuk	
Cena jednostkowa pozycji		
5	KNR-0201-01-10-1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport na odległość do 2km - dłużyce 100mp. Ilość: 4 Jedn.: m3	
Cena jednostkowa pozycji		

2.2. CPV 45233120-6. Roboty remontowe w obszarze jezdni -obramowanie ,podbudowa

Lp.	Opis	Koszt jedn.
6	KNR-0201-01-10-3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport na odległość do 2km - gałęzie 100mp. Ilość: 3 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
7	KNR-0201-01-10-2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport na odległość do 2km - karpiny 100mp. Ilość: 3 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
8	KNR-0231-08-13-3 Rozebranie krawężników. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 119 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
9	KNR-0231-08-12-3 Rozebranie ław pod krawężniki. Ławy z betonu. Ilość: 8 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
10	KNR-0401-01-08-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Ilość: 13,4 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
11	KNR-0401-01-08-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km. Ilość: 13,4 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
12	KNR-0231-08-10-1 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego i betonu zwykłego. Nawierzchnia z klinkieru na podsypce cementowo- piaskowej, z wypełnieniem spoin. Ilość: 42 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
13	KNR-0231-08-13-3 Rozebranie krawężników. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 25 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	

2.1. CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - podsumowanie

Razem element (0,112 km).....
Cena jednostkowa.....

2.2. CPV 45233120-6. Roboty remontowe w obszarze jezdni -obramowanie ,podbudowa

Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KSNR-6-01-02-3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 30 cm, kategoria gruntu II-IV.-poszerzenie jezdni z obramowaniem Ilość: 184,7 Jedn.: m2	

2.3. CPV 452 33220-7. Nawierzchnia bitumiczna jezdni -jednowarstwowa, wraz z wyprofilowaniem -z mieszanki MMA .

Lp.	Opis	Koszt jedn.
	Cena jednostkowa pozycji	
2	KNR-0231-04-01-6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe. Rowki o wymiarach 30x40cm, kategoria gruntu III-IV. Ilość: 39 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
3	KNR-0231-04-02-4 Ława betonowa pod krawężniki z oporem. Ilość: 14,9 Jedn.: m3	
	Cena jednostkowa pozycji	
4	KNR-0231-04-03-3 Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 128 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
5	KNR-0231-04-03-3 Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 71 Jedn.: m	
	Cena jednostkowa pozycji	
6	KNR-0231-01-06-3 Warstwy odcinające. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm.- na poszerzeniu jezdni Ilość: 158,6 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
7	KSNR-6-01-13-1 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Ilość: 158,6 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
8	KSNR-6-01-13-5 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Ilość: 158,6 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
9	KSNR-6-01-13-4 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Ilość: 71,6 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
10	KNR-0201-01-30-3 Czasowe drogi kołowe o nawierzchni z żużla paleniskowego. Umocnienie drogi żwirem grubości 3cm-spoinowanie pospółką umocnionego pobocza Ilość: 71,6 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	

2.2. CPV 45233120-6. Roboty remontowe w obszarze jezdni -obramowanie ,podbudowa - podsumowanie

Razem element (0,112 km).....
Cena jednostkowa.....

2.3. CPV 452 33220-7. Nawierzchnia bitumiczna jezdni -jednowarstwowa, wraz z wyprofilowaniem -z mieszanki MMA .

2.3. CPV 452 33220-7. Nawierzchnia bitumiczna jezdni -jednowarstwowa, wraz z wyprofilowaniem -z mieszanki MMA .		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0231-10-04-6 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum, mechaniczne. ----- Ilość: 1232 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
2	KSNR-6-08-01-8 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gruntu stabilizowanego, betonu lub mas mineralno-bitumicznych. Podbudowa z mas mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość podbudowy 8 cm. ----- Ilość: 126 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
3	KSNR-6-10-02-1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2.- lecz skropienie emulsją około 1,2kg/m2 ----- Ilość: 264 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 0,25, S x 0,25.	
Cena jednostkowa pozycji		
4	KSNR-6-01-08-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa, sposób wbudowania mechaniczny.- warstwa profilowa 100 kg/m2 ----- Ilość: 7,5 Jedn.: mg	
Cena jednostkowa pozycji		
5	KSNR-6-01-08-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa, sposób wbudowania mechaniczny.- warstwa profilowa 75kg/m2 ----- Ilość: 14,175 Jedn.: mg	
Cena jednostkowa pozycji		
6	KSNR-6-10-02-1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2.- lecz skropienie emulsją około 1,2kg/m2 ----- Ilość: 408 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 0,25, S x 0,25.	
Cena jednostkowa pozycji		
7	KSNR-6-01-08-2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa, sposób wbudowania mechaniczny.- warstwa profilowa 100kg/m2 ----- Ilość: 66 Jedn.: mg	
Cena jednostkowa pozycji		
8	KSNR-6-10-02-1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa 8,0 dm3/m2.- lecz skropienie emulsją około 0,45kg/m2 ----- Ilość: 672 Jedn.: m2 Zastosowane współczynniki: R x 0,25, S x 0,25.	
Cena jednostkowa pozycji		
9	KSNR-6-03-09-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. ----- Ilość: 672 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		

2.3. CPV 452 33220-7. Nawierzchnia bitumiczna jezdni -jednowarstwowa, wraz z wyprofilowaniem -z mieszanki MMA . - podsu

Razem element (0,112 km).....
 Cena jednostkowa.....

2.4. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0231-01-03-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane ręcznie, kategoria gruntu III-IV. Ilość: 49,5 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
2	KNR-0231-04-02-4 Ława betonowa pod krawężniki z oporem. Ilość: 1,35 Jedn.: m3	
		Cena jednostkowa pozycji
3	KNR-0231-04-03-3 Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej -krawężnik z rozbiórki Ilość: 25 Jedn.: m	
		Cena jednostkowa pozycji
4	KNR-0231-01-07-5 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub mieszanką betonową. Wyrównanie podbudowy mieszanką betonową, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm. Ilość: 1,9 Jedn.: m3	
		Cena jednostkowa pozycji
5	KNR-0231-05-11-3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grubości 8 cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej- kostka z rozbiórki Ilość: 42 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
6	KNR-0201-02-11-3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach. Koparki przedsiębiorne o pojemności chwytaka 0.25 m3. Kategoria gruntu I-III. Ilość: 36,06 Jedn.: m3	
		Cena jednostkowa pozycji
7	KNR-0201-02-35-2 Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3.0 m. Kategorie gruntu III-IV. Ilość: 60,1 Jedn.: m3	
		Cena jednostkowa pozycji
8	KNR-0231-14-02-2 Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane - ręcznie, plantowanie. Ilość: 192,9 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
9	KNR-0231-07-06-6 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową. Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie. Ilość: 12 Jedn.: m2	

2.4. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe

Lp.	Opis	Koszt jedn.
	Cena jednostkowa pozycji	

2.4. CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe - podsumowanie

Razem element (0,112 km).....
Cena jednostkowa.....

2. CPV 45233120-6. Etap III- roboty remontowe - ul. Leśna ,w km 0+157 - 0+269, odcinek dł. 0,112 km. - podsumowanie

Razem element (0,112 km).....
Cena jednostkowa.....

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	CPV 45233120-6. Etap I-roboty remontowe - ul. Leśna ,w km 0+024 - 0+157, odcinek dł. 0,133km.	
1.1	CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	
1.2	CPV 45233120-6. Roboty remontowe w obszarze jezdni -obramowanie ,podbudowa	
1.3	CPV 452 33220-7. Nawierzchnia bitumiczna jezdni -jednowarstwowa, wraz z wyprofilowaniem -z mieszanki MMA .	
1.4	CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe	
	<i>RAZEM 1</i>	
2	CPV 45233120-6. Etap III-roboty remontowe - ul. Leśna ,w km 0+157 - 0+269, odcinek dł. 0,112 km.	
2.1	CPV 45233120-6. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	
2.2	CPV 45233120-6. Roboty remontowe w obszarze jezdni -obramowanie ,podbudowa	
2.3	CPV 452 33220-7. Nawierzchnia bitumiczna jezdni -jednowarstwowa, wraz z wyprofilowaniem -z mieszanki MMA .	
2.4	CPV 45233120-6. Roboty wykończeniowe	
	<i>RAZEM 2</i>	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys

Inwestycja:	Remont drogi gminnej nr 080753C-ul. Leśna w m. Górzno, dł. 0,245km, w km 0+024 - 0+269.(roboty drogowe).
Obiekt:	Droga gminna nr 080753C -ul. Leśna w Górznie, na odcinku o dł. 0,245 km w km 0+024 - 0+269
Rodzaj robót:	drogowe- CPV 45233120-6
Inwestor:	Gmina Gorzno ul.Rynek 1 87-320 Górzno
Wykonawca:	Przetarg wg Ust o Zamówieniach Publicznych
Rodzaj kosztorysu:	inwestorski
Wartość netto:	
Kwota VAT:	
Wartość brutto:	
Słownie:	
Stawka za r-godz.:	

WYKONAWCA

INWESTOR