

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, Obręb Miasto 2 - Etap I						
1		Przygotowanie terenu pod budowę KOD CPV 45100000-8				
1	ST 00.00 d.1	Mobilizacja i demobilizacja sprzętu do wykonania robót	zest	1,00		
2	ST 00.00 d.1	Przygotowanie drogi dojazdowej (technologicznej) - "Inwestor nie narzuca Wykonawcy sposobu wykonania dróg i odległości transportu, wykonawca podaje ja sam"	kpl.	1,00		
3	SST 02.00 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,10		
4	SST 03.00 d.1	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha	0,15		
5	SST 03.00 d.1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	64,35		
6	SST 01.00 d.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m3	15,00		
7	SST 01.00 d.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3	15,00		
8	SST 01.00 d.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 2	m3	15,00		
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę KOD CPV 45100000-8						
2		Roboty w zakresie stabilizacji gruntu KOD CPV 45111230-9				
9	SST 06.00 d.2	Przełożenie głazu narzutowego będącego pomnikiem przyrody	elem.	1,00		
10	SST 04.00 d.2	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III Tereny poleśne. Profilowanie podłoża - wraz z obsługą geologiczną i geodezyjną, robotami ziemnymi, podbudową o wymaganych parametrach i wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami	m2	1 760,00		
11	SST 06.00 d.2	Umocnienie powierzchni geowłóknina syntetyczną 400g/m2. Ułożenie geowłókniny na przygotowanym podłożu - wraz z obsługą geologiczną i geodezyjną, robotami pomocniczymi i wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami	m2	1 760,00		
12	SST 05.00 d.2	Podłoże betonowe pod konstrukcje beton C8/10 - Podkład gr.15cm niedylatowany - wykonanie kompletnych elementów konstrukcyjnych wraz z obsługą geologiczną i geodezyjną, robotami ziemnymi, podbudową o wymaganych parametrach i wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami	m3	92,25		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Stabilizacja osuwiska położonego w Górninie na działce nr 118/3, Obręb Miasto 2 - Etap I						
13	SST 06.00 d.2	Wykonanie narzutu kamiennego luzem Kamień hydrotechniczny (+M) - plantowanie podłoża, wykonanie elementów konstrukcyjnych wraz z obsługą geologiczną i geodezyjną i wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami	m3	1 620,00		
14	SST 06.00 d.2	Wykonanie narzutu kamiennego luzem - transport technologiczny	m3	1 620,00		
15	SST 06.00 d.2	Wykonanie warstwy wyrównującej i klinującej z tłucznia kamiennego w łącznej ilości 100m3 wypełniającej pory narzutu kamiennego - plantowanie, wykonanie elementów konstrukcyjnych wraz z obsługą geologiczną i geodezyjną i wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami	m2	1 000,00		
16	SST 06.00 d.2	Wykonanie warstwy wyrównującej i klinującej z tłucznia kamiennego w łącznej ilości 100m3 wypełniającej pory narzutu kamiennego - transport technologiczny	m2	1 000,00		
17	SST 07.00 d.2	Wykonanie i ustawienie koszy gabionowych z siatki stalowej bez wypraw - gabiony jako przegroda w dnie. Wykonanie kompletnych elementów konstrukcyjnych, wypełnienie kamieniem hydrotechnicznym, kompletacja, złożeniem na placu składowania, transport sprzętu i materiałów w miejsce wbudowania (załadunek i transport) wypełnienie wolnych przestrzeni piaskiem wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami,	m3	180,00		
18	SST 07.00 d.2	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny	m3	180,00		
19	SST 07.00 d.2	Wykonanie i ustawienie konstrukcji z siatki stalowej bez wypraw - walec gabionowy fi 80cm jako przegroda w dnie. Wykonanie kompletnych elementów konstrukcyjnych, wypełnienie kamieniem hydrotechnicznym, kompletacja, złożeniem na placu składowania, transport sprzętu i materiałów w miejsce wbudowania (załadunek i transport) wypełnienie wolnych przestrzeni piaskiem wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami,	m3	10,00		
20	SST 07.00 d.2	Wykonanie walcy gabionowych z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny	m3	10,00		
21	SST 07.00 d.2	Wykonanie i ustawienie koszy gabionowych z siatki stalowej bez wypraw - gabiony na skarpach. Wykonanie kompletnych elementów konstrukcyjnych, wypełnienie kamieniem hydrotechnicznym, kompletacja, złożeniem na placu składowania, transport sprzętu i materiałów w miejsce wbudowania (załadunek i transport) wypełnienie wolnych przestrzeni piaskiem wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi a związanymi pracami,	m3	195,00		
22	SST 07.00 d.2	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - transport technologiczny	m3	195,00		
Razem dział: Roboty w zakresie stabilizacji gruntu KOD CPV 45111230-9						
Razem dział: Stabilizacja osuwiska położonego w Górninie na działce nr 118/3, Obręb Miasto 2 - Etap I						