



LEGENDA :

	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie gr. 20 cm - zjazd
	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie gr. 8 cm - chodniki
	Nawierzchnia gr. 7 cm z kruszywa tamarnego stabilizowanego mechanicznie a podbudowie siatk poszerzenie jezdni
	Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej dla zebrania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego
	Krawężnik wyniesiony ponad jezdnię +12 cm
	Krawężnik wtopiony w jezdnię
	Krawężnik wynies. ponad jezdnię - wyk. 2017.
	Krawężnik wtopiony w jezdnię - wyk. w 2017r.

Oświadczenie projektanta : Treść mapy zgodna z mapą do celów projektowych zarejestrowaną dnia 08 maja 2017r - identyfikator ewidencyjny materiału państwowego geodezyjnego i kartograficznego nr P.0402.2017.715.

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH - Danuta Iwanus 87-300 Brodnica, ul. Nowa 41A, tel. 509 986 365			
Objekt:	Remont drogi gminnej nr 080753C - ul. Leśna w km 0+024 - 0+289, odc. dl. 0,245 km.	Data:	04.2018r.
Projektant:	mgr inż. DANUTA IWANUS Upr.: BR-PKN-VI/08/10/083 KUP/B01/04/101	Branda:	DR
Projektant sprawdzający:	mgr inż. RYSZARD IWANUS Upr.: KUP/0125/P/00/D/08 KUP/B01/02/45/07	Skala:	1:500
Investor:	Gmina Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno	Nr rys.:	1P
Stwierdził:	PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJA PZ		