

Przedmiar robót

Przebudowa uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A. kolidującego z projektem rozbudowy drogi gminnej nr 080702C na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1837C (dz. nr 10- 189/1) we wsi Zaborowo na odcinku o dł. > 0,990 km

Inwestor: **Urząd Miasta i Gminy Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2018-06-06

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A. kolidującego z projektem rozbudowy drogi gminnej nr 080702C na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1837C (dz. nr 10- 189/1) we wsi Zaborowo na odcinku o dł. > 0,990 km		
1	Element	Element		
1.1	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 - pomiary przed przabudową	odcinek	2
1.2	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 - pomiary przed przabudową	odcinek	6
1.3	KNR 502/201/5	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą PCWB Fi·100·mm p/a nakłady na przekopy próbne i wytyczenie istniejących kabli, RiS x0,5	m	60
1.4	KNR 502/201/3	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną	m	55
1.5	KNR 501/614/7	Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi·30·mm, pierwszy	m	176
1.6	KNR 501/614/8	Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III, kabel do Fi·30·mm, każdy następny	m	150
1.7	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 - pomiary po przebudowie	odcinek	6
1.8	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 - pomiary po przebudowie	odcinek	2
1.9		Nadzór, odbór z Orange	godzina	4

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II	r-g	536,4186
2.	Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III	r-g	19,2482
3.	Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV	r-g	27,136
4.	Robotnicy grupa I	r-g	35,634
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			618,4368

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Ośłona rurowa A 110 PS AROT do kabli, dzielona sztywna	m	55
2.	Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych	m	75,328

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Megaomomierz	m-g	8,384
2.	Mostek kablowy	m-g	4,352
3.	Samochód dostawczy do 0.9-t (1)	m-g	4,8
4.	Samochód skrzyniowy 2.5-4-t	m-g	36,4556
5.	Samochód skrzyniowy do 5-t (1)	m-g	2,6464
6.	Ubijak spalinowy 200-kg	m-g	13,7368
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			70,3748